
JÄIGAST VAHTMATERJALIST PÕRANDALIIST PAIGALDUSJUHEND





Q 12-60

ARTIKKEL 10645
ARTIKKEL 10646
ARTIKKEL 10650
ARTIKKEL 10655
ARTIKKEL 10670

1. ÜLDJUHISED

BOLTA jäigast vahtmaterjalist põrandaliistude paigaldamisel tuleb eelkõige järgida käesolevat paigaldusjuhendit.
Lisaks kehtivad VOB osa C standard DIN 18365 „Põrandakatete paigaldustööd“ ja selle kommentaarid/selgitused, Bundesverband Estrich und Belag (BEB) [Saksamaa tasanduskihtide ja põrandakatete erialaliit] ning Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) [ehitusliimide tehniline komisjon] kehtivad teabelehed, samuti tunnustatud erialased ja tehnilised reeglid.

2. ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Nagu põrandakatete paigaldamisel, tuleb ka põrandaliistude paigaldamisel kontrollida seina aluspinna sobivust. Kehtivad samad eeskirjad, mida on nimetatud punktis 1.
Jäigast vahtmaterjalist põrandaliistude (HSL) kinnitamise aluspind peab olema piisavalt tasane, kuiv, pragudeta ning tugev/kandevõimeline. Aluspinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid kihte ega ebastabiilseid kohti.
Ruumi temperatuur peab olema 18-23 °C (ideaalne on 21 °C). Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 15 °C (ideaalis vähemalt 18 °C). Suhteline õhuniiskus peab olema 40-65%.

Aluspinna jääkniiskusele või niiskussisaldusele kehtivad järgmised kogemuslikud väärtused:
- Kipskrohv < 0,5 massiprotsenti,
- Tsementmört < 2,5 massiprotsenti,
- Lubimört < 2,0 massiprotsenti,
- Betoon < 3,0 massiprotsenti,
- Kipsplaadiga karkassseinad < 0,5 massiprotsenti.

Kontrollida tuleb ka pinna karedust ja aluspinna poorsust. Enne jäigast vahtmaterjalist põrandaliistu paigaldamist võib olla vaja aluspind kruntida.
Samuti tuleb kontrollida aluspinna tasasust. Liiga ebatasased, väga karedad või struktuursed seinapinnad tuleb enne paigaldamist tasandada/pahteldada.


3. PAIGALDAMINE/KINNITAMINE

Enne töötlemist ja paigaldamist tuleb kõiki põrandaliiste vähemalt 24 tundi aklimatiseerida, et need kohaneksid ruumi sisekliimaga (vt punkt 2).

Profiile tuleb ladustada nii, et välditud oleksid deformatsioonid ja muud sarnased kahjustused.
Paigaldamiseks on mitu võimalust. Põrandaliiste saab kinnitada liimides või naelutades. Paigaldusviis sõltub aluspinnast ja põrandaliistu väljanägemisest ning see tuleks võimaluse korral koos kliendiga läbi arutada ja kindlaks määrata.
Liimimise korral soovitame konsulteerida vastava kuumsulamliimisüsteemi või montaažiliimi tootjaga.
Siledatel ja tasastel aluspindadel võib kasutada ka sobivaid kuivliime; vajalik liimikogus ja liimlindi tüüp tuleb samuti vastava liimi tootjaga täpsustada.

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397





Naelutamisel tuleb kasutada tsingitud terasnaelu. Vajalik naelte pikkus sõltub olemasolevast aluspinnast. Naelte vahekaugus peab olema 25 kuni maksimaalselt ligikaudu 50 cm. Naelad paigutatakse nihkega.
Erijuhtudel võib olla otstarbekas kasutada kombineeritud kinnitust: liimimist koos täiendava naelutamisega.
Aluspinnad/seinad peavad olema puhtad, kuivad ja piisavalt tasased ning neil ei tohi olla ebastabiilseid kohti ega nakkumist takistavaid kihte. Vastasel juhul tuleb seinad/aluspinnad sobivate meetmetega sellisesse seisundisse viia.

Q 12-60

ARTIKKEL 10645
ARTIKKEL 10646
ARTIKKEL 10650
ARTIKKEL 10655
ARTIKKEL 10670

4. PAIGALDAMINE / MÕÕTU LÕIKAMINE

Jäigast vahtmaterjalist põrandaliistud tuleb lõigata sellisesse pikkusesse, et need sobituksid täpselt, kuid jääksid pingevabaks. Liistud tuleb paigaldada tihedalt otsakuti, kuid neid ei tohi kokku suruda!
Sise- ja välisnurkade eerungliited lõigatakse täpselt BOLTA liistugiljotiiniga. Järgida tuleb liistugiljotiini kasutusjuhendit. Giljotiini tuleb regulaarselt kontrollida ja hooldada. (Kasutada ainult BOLTA liistugiljotiine!!)
Paigaldamisel tuleb liistud suruda allapoole vastu põrandakatet ning jälgida, et pehmed tihendushuuled ei deformeeruks.
Võimaluse korral tuleb kasutada täispikki liiste. Eelkõige tuleks vältida mitme lühikeseks lõigatud liistu järjestikust paigaldamist.

5. LÕPPMÄRKUS

BOLTA põrandaliiste kontrollitakse tehases hoolikalt ja regulaarselt. Sellest hoolimata ei saa puudusi täielikult välistada. Seetõttu tuleb tooteid kontrollida kohe pärast kättesaamist ja kindlasti enne mõõtu lõikamist.
Pärast töötlemist ei saa nähtavate puuduste kohta enam pretensioone esitada.
Kui pretensiooniks on siiski põhjust, teavitage tarnijat ja edastage vajalikud põhiandmed (pretensiooni põhjus, kogus jne) koos vähemalt 100 cm pikkuse profiilitükiga, mille tagakülg on allkirjastatud, ning pakendi etiketiga. Ainult nii saame pretensiooni kiiresti ja korrektselt menetleda.
Käesoleva paigaldusjuhendi avaldamisega kaotavad kõik varasemad väljaanded kehtivuse.

Oktoober 2026
Meie paigaldusjuhend ei vabasta paigaldajat vastutusest toote sobivuse ja paigaldusviisi eest. Töö kvaliteet sõltub teie erialasest hinnangust ja toote kasutamisest. Kahtluse korral tehke oma katsed või küsige kasutusnõu. Uute teadmiste või arengute korral võidakse juhendit igal ajal ette teatamata täiendada. Paigaldusjuhendi kehtiv väljaanne on saadaval aadressil www.apu-schoenberg.de.

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397