ET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Määrus (EL) Nr. 305/2011; millega muudetakse III Nr. 574/2014

Nr. **0493-CPR-0002-02**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
0493-CPR-0002-02

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, ProBase backing (Bfl) (total mass 3800-4450 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Kavandatud kasutusala(d):
Kasutamiseks põrandakatetena hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

3. Tootja:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Volitatud esindaja:
Pole kohaldatav

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
Süsteem 1

6a. Ühtlustatud standard: **EN 14041:2004/AC:2006**
Teavitatud asutus(ed): **Centexbel (0493)**
Toimivuse püsivuse sertifikaat: **0493-CPR-0002-02**

6b. Euroopa hindamisdokument: **Pole kohaldatav**
Euroopa tehniline hinnang: **Pole kohaldatav**
Tehnilise hindamise asutus: **Pole kohaldatav**
Teavitatud asutus(ed): **Pole kohaldatav**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	
Tuletundlikkus	**Bfl-s1**	**asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl**
	Bfl-s1	**kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl**
Pentaklorofenooli sisaldus	**< 5 ppm**	
Formaldehüüd emissioon	**E1**	
Läbilaskvus	**NPD**	
Libisemiskindlus	**DS**	
Elektriline käitumine (antistaatiline)	**< 2.0 kV**	
triline käitumine (hajutava)	**NPD**	
Elektriline käitumine (juhtiv)	**NPD**	
Soojusjuhtivus	**0,040 - 0,075 m².K/W**	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

CE

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nimi - metinimetus)

Waalwijk (NL), 07-11-2025